

Istandsættelse af Politigårdens tagterrasse, Niels Brocks Gade, Kbh.

Bygherre:
Bygningsstyrelsen

Arkitekt:
Rønnow Arkitekter A/S

Udførelsesperiode:
September 2018 – april 2019

Entrepriseform:
Hovedentreprise

Entreprisesum:
2,5 mio. kr.

Rolle:
Hovedentreprenør med byggepladsledelse samt egenproduktion af beton-, murer-, tømrer- og snedkerarbejde

EK's Mesterafdeling har i hovedentreprise udført istandsættelse af Politigårdens tagterrasse.

Opgaven indeholdt nedhugning og bortskaffelse af puds, værn, trappe og belægning. Herefter er facader omkring tagterrasse genoppudset, og der er lagt ca. 300 m2 ny naturstensbelægning.

Der er udført istandsættelse af tagpapmembran samt udført nyt smedejernsværn.

Betondæk er istandsat, og der er etableret nye afløb samt nye kobberinddækninger, -løskanter og -sålbænke.





